

Losanges op een appartementencomplex

In het centrum van Velp kreeg het dak van het luxe appartementencomplex Villa Florin aluminium losanges. Het strakke lijnenspel van het eindresultaat lijkt bijna alsof het getekend is in de computer. De vakmensen van Duinkerke Dak en Zink werden door fabrikant Prefa aan de aannemer aanbevolen. Het vakmanschap straalt van het dak.

Tekst: Ronald van Bochove

Fotografie: Robert Koelewijn

ESTHETIEK

'In Villa Florin komen de goede dingen van het leven samen,' staat in de brochure. Het luxueuze pand in Velp telt acht royale appartementen met grote balkons (vanaf 30 tot zelfs 53 m²) grenzend aan een binnentuin. Centraal in de binnentuin is er een tuinkamer voor alle bewoners. 'Aan werkelijk alles is gedacht om u optimaal te laten genieten van al het goede dat het leven te bieden heeft.' Geen wonder dat er ook grote zorg wordt besteed aan de detaillering. Op het dak van Villa Florin vindt men een lijnenspel van aluminium losanges.

SAMENWERKING

Dus ook is er veel aandacht besteed aan de uitstraling en het materiaalgebruik van de gevels en het dak. Op het dak komen

aluminium losanges van Prefa. Zij adviseerden voor een goede verwerking van het product de metaaldak-specialisten van Duinkerke Dak en Zink. Johan Duinkerke: "We hadden niet eerder voor deze aannemer gewerkt. Maar de samenwerking is uitstekend verlopen". De metaaldak-specialist kwam in een laat stadium op de bouw. De aannemer had het regelwerk aangebracht op aanwijzing van Duinkerke. "In het voortraject hebben wij geadviseerd hoe we het regelwerk wilden hebben, de aannemer heeft dat perfect voor ons aangebracht."

TECHNIEK

Bij de losange-techniek is de overlap cruciaal voor waterdichtheid: de bovenliggende laag bedekt telkens een deel van de onderliggende laag. Duinkerke: "Eerst maak je een patroon met smetkoord, zodat we een eerste slag omhoog kunnen werken. Daarna ga je als een soort waaier over het hele dakvlak, zodat je altijd goed uit kan komen."





De aluminium losange laat zich gemakkelijk verwerken. “Bovenin zit een lipje. Daar kun je hem vastschieten. In de haak zit wat speling zodat je dat kunt stellen. Als je de lijn hebt staan, gaat het heel snel; met twee man leggen we het dak. Als je met meer mensen aan zo'n dak zou werken, ga je verschillen zien. Iedereen heeft een eigen werkwijze en dat zou bij zulk strak werk direct te zien zijn.”

Met de dakkapellen en hoeken zijn veel passtukken gemaakt. Daarnaast zorgde Duinkerke voor eigen zetwerk voor onder meer de hoekprofielen uit een op kleur geleverde rol aluminium. “Dat zijn de mooiste details om te maken. We maken ze precies op maat, zodat het past bij het lijnenspel op het dak. Ook is een speciale afdekkap gemaakt voor de aansluiting naar het platte dak aan de bovenzijde.”

VEILIGHEID

Tijdens de montage stonden steigers opgesteld en vanaf de straatkant is het werk grotendeels met de hoogwerker gedaan. “Dat beweegt wat meer, maar daar zijn we aan gewend. Als metaaldak-specialist sta je altijd hoog, maar natuurlijk zorgen we altijd voor een veilige werkplek.”

DUURZAAM

De losanges gaan makkelijk 40 jaar mee. “Prefa adviseert, net als bij zink, een geventileerde onderconstructie boven dampopen folie. En zo werken we ook graag. Het verhoogt de levensduur van de constructie.”

Of er een duurzame relatie uit de samenwerking komt, moet nog blijken. “De aannemer was zeer tevreden over ons werk. Wie weet komt er weer wat moois uit voort.” ■



VILLA FLORIN VELP

Opdrachtgever: Van den Brandhof

Aannemer: Van den Brandhof. Ede

Metaal vakspecialist: Duinkerke Dak & Zink B.V., Maasbergen

Aluminium Losanges: Prefa 29 x 29 P10 Lichtgrijs

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl